



GAIN DE TEMPS  
**6 JOURS OUVRÉS**

GAIN DE MAIN D'OEUVRE  
**1 680 €**

TEMPS D'INSTALLATION  
**3 x PLUS RAPIDE**

La société spécialisée dans les installations techniques a mis en place **200 Fast Trak** sur une structure béton. Les produits **Fast Trak** ont permis la suspension des chemins de câbles, sur une surface de 1 500 m<sup>2</sup>, avec une retombée de 535 mm. Grâce à la rapidité et à la simplicité de mise en œuvre du système, le temps d'installation a été jusqu'à 3 fois plus rapide et a permis de diviser le coût de la pose par 2.

Description du projet	
Type de bâtiment	Bureaux
Structure du bâtiment	Béton
Éléments suspendus	Chemins de câbles et dalles



“La solution **Fast Trak** a permis une pose **rapide et simple**. C’est un gain de temps considérable. De plus, il est **facile** d’adapter le produit selon les hauteurs des plafonds et surtout, en cas de changement de l’altimétrie des plafonds. Bien que **flexible**, le produit n’en reste pas moins sûr. Le rendu est **propre et esthétique**.” - Chargé d'affaires -

### ..... TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS .....

	Solution Gripple	Solution Traditionnelle
Matériel	<b>200 Fast Trak</b>	Consoles et pendants
Coût du matériel	<b>2 023 €</b>	1 200 €
Temps de pose	<b>32 heures</b>	80 heures
Prix moyen de l'heure de pose	<b>35 €</b>	35 €
Coût de la pose	<b>1 120 €</b>	2 800 €
Total	<b>3 143 €</b>	4 000 €





### ..... DÉTAILS DU PROJET .....

La société d'assurance mutuelle française, Groupama, a décidé d'installer ses bureaux à Aix la Duranne, située au sud-ouest de la commune d'Aix-en-Provence. Une société, spécialiste des installations techniques, est intervenue sur ce chantier afin de suspendre des chemins de câbles sur une structure béton et ce, sur une superficie de 1 500 m<sup>2</sup>.

Afin de réaliser ce projet, l'installateur a fait appel à la société Gripplé, connue et reconnue pour son expertise dans les systèmes de suspension. Ainsi, la société Gripplé a proposé, pour la réalisation de ce chantier, un de ses produits phares et innovants, parfaitement adapté à la suspension de chemins de câbles : le Fast Trak.

Le Fast Trak est une solution de supportage prêt à l'emploi, ne nécessitant aucune découpe et donc limitant les accidents liés à la meuleuse. Ce produit offre rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, car ajustable sans outil de nivellement. Les verrouillages de sécurité intégrés offrent une véritable garantie quant à

la solidité du produit. Cette solution ne pouvait qu'emballer l'installateur qui se débarrasse des consoles et des pendards utilisés habituellement pour installer du chemin de câbles.

Avec un tel produit Gripplé, l'installateur a réalisé un gain de temps considérable : 6 jours de travail de gagner. Il n'a eu besoin que de 4 jours ouvrés pour installer les chemins de câbles, contre habituellement 2 semaines de travail avec une méthode traditionnelle. Un tel gain de temps a permis de diviser par 3 le coût total de la pose. La société d'installation a, ainsi, économisé 1 680 €. L'installateur repart donc d'un chantier fini largement dans les temps avec un résultat sûr, propre et esthétique mais également un gain monétaire sur le coût de la pose.

L'installateur se dira ravi par le gain de temps considérable réalisé lors de la pose et le réglage facile, car flexible, de la hauteur. Une flexibilité essentielle pour un réglage simple et rapide d'autant plus si l'architecte change l'altimétrie des plafonds.

