GRIPPLE

CASO DE ESTUDIO

Iluminación y electricidad en Conforama

Trápaga, España

AHORRO DE TIEMPO	AHORRO DE MANO DE OBRA	AHORRO TOTAL
320 HORAS	**7 680 €**	**7 280 €**

En esta obra del Conforama de Trápaga, se instaló la iluminación y la bandeja eléctrica con nuestros sistemas de Catenarias, UniGrip de salida central y Soportes G, evitando así la perfilería y permitiendo ahorrar hasta un 25% del tiempo de trabajo en obra.

Resumen de proyecto

Tipo de Edificio	Nave Industrial
Fecha de realización	Febrero 2020
Estructura del edificio	Hormigón
Elementos suspendidos	Bandeja eléctrica de rejilla e iluminación

Productos utilizados

CTI

UniGrip Salida Central

"Ya teníamos experiencia trabajando con Gripple, nos gustan sus soluciones por el ahorro de tiempo conseguido y el servicio de estudio de planos que ofrecen"

- Encargado de obra -

TABLA COMPARATIVA DE COSTES

	Solución Gripple	Solución Tradicional
Material	**CTI6, G200, Plat 100 y UniGrip Salida Central**	Perfiles, varilla y soportes.
Coste del material	**6 400 €**	6 000 €
Tiempos de instalación	**960 horas**	1280 horas
Precio medio de la mano de obra	**24 €**	24 €
Total mano de obra	**23 040 €**	30 720 €
Total	**29 440 €**	36 720 €

WWW.GRIPPLE.COM

Gripple Industrial Ibérica, S.L. | Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1 | 50011 Zaragoza | España |
Tel. +34 976 783 267 | Fax +34 976 783 268 | email esinfo@gripple.com

CASO DE ESTUDIO

Iluminación y electricidad en Conforama

Trápaga, España

DETALLES DEL PROYECTO

Conforama es una empresa referente a nivel europeo en el sector de equipamiento para el hogar: muebles, electrodomésticos, cocinas y decoración. Cuenta con 35 establecimientos en España y actualmente se encuentra en plena expansión, con presencia en 8 paises europeos (Francia, España, Portugal, Italia, Croacia, Luxemburgo, Suiza y Serbia).

Para esta obra en la tienda de Trápaga, nuestro cliente ya conocía nuestros sistemas y sus beneficios. Habían contado anteriormente con nosotros para que suministrásemos los sistemas de suspensión en otras obras.

En esta ocasión además de nuestros sistemas de suspensión, solicitaron la ayuda de nuestro departamento técnico para definir los tramos de bandeja sobre los planos.

El estudio devuelto al cliente recomendaba la utilización del sistema de catenarias para los tramos de bandeja de 12 m de longitud, mientras que para los tramos de bandeja perpendicular a la dirección de las correas, la solución propuesta fue descolgar directamente de la cercha con nuestro sistema UniGrip de Salida Central y una terminación en lazo.

Nuestro cliente quedó satisfecho con la solución presentada ya que le permitió ahorrar tiempo durante la instalación y en la planificación gracias al estudio realizado en nuestra oficina.



WWW.GRIPPLE.COM

Gripple Industrial Ibérica, S.L. | Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1 | 50011 Zaragoza | España |
Tel. +34 976 783 267 | Fax +34 976 783 268 | email esinfo@gripple.com